



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

Projeto de Lei Ordinária nº 08, de 19/02/2024

“Dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências.”

O Povo do Município de Pouso Alto, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial para atender às demandas do Poder Executivo, no valor de R\$ 246.244,99 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme especificação abaixo:

02.10.01 – 10.301.0011.1.083 – 4.4.90.51.00 – Continuidade da Obra de Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito de Santana do Capivari.....R\$ 246.244,99 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Fonte de Recurso: 2.621 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual).


Art. 2º Os recursos necessários para execução do presente crédito serão aqueles previstos no art. 43, inciso I da Lei 4.320/1964, resultantes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior na fonte de recurso nº 2.621 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual), no valor de R\$ 246.244,99 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a suplementação da dotação criada por esta Lei, caso seja necessário, através de decreto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor determinado no artigo 1º.

Art. 4º Ficam alteradas, quanto à compatibilidade, a Lei nº 658, de 23 de novembro de 2021, que institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022/2025 e a Lei nº 719, de 12 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 – LDO.

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”

Prefeitura Municipal de Pouso Alto, 20 de fevereiro de 2024.



Vicente Wagner Guimarães Pereira
Prefeito Municipal

Letícia Silva Ribeiro
Secretário do Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto - Minas Gerais

MENSAGEM

ASSUNTO: “Dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências.”

PROPONENTE: Poder Executivo.

TRAMITAÇÃO: Regime de Urgência.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

O presente projeto de lei dispõe sobre a abertura de crédito especial para continuidade da obra de construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito de Santana do Capivari. Segue em anexo planilha orçamentária de aditivo contratual. Assim sendo, contamos com a aprovação do presente projeto.

Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Pouso Alto, 20 de fevereiro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
VICENTE WAGNER GUIMARAES PEREIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Vicente Wagner Guimarães Pereira

Prefeito Municipal

Exmº. Sr. Wilson Arantes de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alto/MG

Câmara Municipal de Pouso Alto (MG)



PROTOCOLO GERAL 72/2024
Data: 21/02/2024 - Horário: 13:12
Administrativo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL:			ADITIVO Nº		Convenção n.º:		Concedente:		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº:	
Pouso Alto			001/2024		Recurso Vinculado - Resolução SES-MG 3561/2012		PREFEITURA		1			
CONTRATADA: Tekton Light Steel Frame Soluções em Construção - CNPJ - 11.059.002/0001-72			Referência:		SINAPI 11/23 - SETOP 08/23		Data de Emissão:		18/02/2024			
					P.O		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		20/dez/23			
OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde- Santana do Capivari			Licitação nº		0154/2022		Ordem serviço n.º		Valor Total:		R\$246.244,99	
			Contrato nº		2022.11-001		Data O. S. 23/11/2023					
ITEM	REFERÊNCIA	SERVIÇOS EXECUTADOS				QUANT.	QUANTIDADES		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES R\$	
					PREVISTA (Plano de Trabalho)	Executadas	Aditivar				Aditivado	
ACRESCIMOS												
1.1	P.O	ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA APARENTE EM AÇO CORTEN, CONFORME PROJETO				3463,00	4351,27	888,27	KG	R\$ 14,80	R\$	13.146,40
1.2	P.O	ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING ACTIVE				380,47	404	23,53	M²	R\$ 311,57	R\$	7.331,24
1.3	P.O	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021				2,00	15	13,00	M²	R\$ 60,01	R\$	780,13
1.4	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES				36,00	40,48	4,48	M	R\$ 37,09	R\$	166,16
1.5	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES				12,00	21,91	9,91	M	R\$ 65,69	R\$	650,95
1.6	P.O	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				4,00	5	1,00	UNID.	R\$ 533,24	R\$	533,24
1.7	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"				5,00	7	2,00	UNID.	R\$ 116,36	R\$	232,72
1.8	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				4,00	15	11,00	UNID.	R\$ 122,84	R\$	1.351,24
1.9	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2,00	3	1,00	UNID.	R\$ 122,84	R\$	122,84
1.10	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				6,00	8	2,00	UNID.	R\$ 415,02	R\$	830,04
1.11	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS REGISTRO DE GAVE BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				10,00	11	1,00	UNID.	R\$ 127,90	R\$	127,90
1.12	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO 1/2 X 30 CM				17,00	31	14,00	UNID.	R\$ 24,38	R\$	341,32
1.13	P.O	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3,00	4	1,00	UNID.	R\$ 47,82	R\$	47,82

1.14	P.O	DRENAGEM GRELHA C/ CAXILHO METÁLICO 20 X 20 C FULMINAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	5	3,00	UNID.	R\$ 137,53	R\$	412,59
1.15	P.O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO DE PVC RÍGID ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO	16,00	88	72,00	M	R\$ 26,65	R\$	1.918,80
1.16	P.O	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	8	3,00	UNID.	R\$ 41,49	R\$	124,47
1.17	P.O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	24,00	25	1,00	UNID.	R\$ 24,85	R\$	24,85
1.18	P.O	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	24,00	25	1,00	UNID.	R\$ 55,40	R\$	55,40
1.19	P.O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3931,00	4574	643,00	M	R\$ 3,01	R\$	1.935,43
1.20	P.O	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	16,00	17	1,00	UNID.	R\$ 104,07	R\$	104,07
1.21	P.O	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	1	13	12,00	UNID.	R\$ 138,32	R\$	1.659,84
1.22	P.O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE O EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	133,00	141	8,00	UNID.	R\$ 5,18	R\$	41,44
1.23	P.O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE O EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,00	33	4,00	UNID.	R\$ 6,41	R\$	25,64
1.24	P.O	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	95,00	105	10,00	UNID.	R\$ 18,01	R\$	180,10
1.25	P.O	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	22	2,00	UNID.	R\$ 48,04	R\$	96,08
1.26	P.O	CABEAMENTO ESTRUTURADO RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK	1,00	2	1,00	UNID.	R\$ 1.080,16	R\$	1.080,16
1.27	P.O	CLIMATIZAÇÃO DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	82,25	64,25	UNID.	R\$ 17,15	R\$	1.101,89
1.28	P.O	ESQUADRIA METÁLICA ALCAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"x 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"x 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUECIDA POR PERFIL "T"	1,00	8	7,00	UNID.	R\$ 252,08	R\$	1.764,56
1.29	P.O	ESQUADRIA METÁLICA GUARDA CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2, FECHAMENT EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS, DIÂMETRO EXTERNO 1/2"	5,50	12	6,50	UNID.	R\$ 306,22	R\$	1.990,43
1.30	P.O	ESQUADRIA METÁLICA CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRÁFITE. DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2"	18,10	25	6,90	UNID.	R\$ 68,04	R\$	469,48
1.31	P.O	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	15,84	27,72	11,88	M²	R\$ 356,41	R\$	4.234,15
1.32	P.O	MARcenaria ARMÁRIO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO ACETINADO SOB BANCADA, CONFORME PROJETO	1,04	4,32	3,28	M²	R\$ 859,12	R\$	2.817,91

1.33	P.O	MARCENARIA ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO ACETINADO, CONFORME PROJETO	1,00	2,1	1,10	M²	R\$ 630,02	R\$	693,02
1.34	P.O	SINALIZAÇÃO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NA COR PRETA, FIXADO COM COLA P4000. CODIGO 002 01 REF. ANDALUZ / MERCUR OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	20,00	60	40,00	UNID.	R\$ 19,94	R\$	797,60
1.35	P.O	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	27,07	80,59	53,52	UNID.	R\$ 9,97	R\$	533,59
REF.	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	QUANTIDADES		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES R\$	
				PREVISTA (Plano de Trabalho)	Executadas			Aditivar	Aditivado
ITENS NOVOS									
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PREDIAL									
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0	5,86	5,86	M	R\$ 20,42	R\$	119,66
ACABAMENTO E TRATAMENTO DE JUNTA PLACA CIMENTÍCIA FACHADA									
COMPOSIÇÃO	01	EMASSAMENTO COM BASECOAT PARA FACHADA EXTERNA COM FECHAMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS DO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME	0	520	520,00	M²	R\$ 96,07	R\$	49.956,40
SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	0	520,00	520,00	M²	R\$ 10,36	R\$	5.387,20
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO PADRÃO CEMIG									
SETOP	ED-20589	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 75,1KVA ATÉ 86KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	0	1	1,00	UNID.	R\$ 10.176,43	R\$	10.176,43
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0	1,32	1,32	M3	R\$ 998,77	R\$	1.318,38
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	0	26,40	26,40	M2	R\$ 335,45	R\$	8.855,88
SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	0	1,00	1,00	UNID.	R\$ 69,90	R\$	69,90
SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0	1,00	1,00	UNID.	R\$ 1.017,00	R\$	1.017,00
SINAPI	39468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	0	1,00	1,00	M	R\$ 90,90	R\$	90,90
SINAPI	92993	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	0	30,00	30,00	M	R\$ 8,60	R\$	258,00
DRENO AR-CONDICIONADO SPLIT E PASSAGEM PARA O TUBO DE AR COMPRIMIDO									
SINAPI	96664	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0	10	10,00	UNID.	R\$ 16,08	R\$	160,80
SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0	3	3,00	UNID.	R\$ 25,59	R\$	76,77
SINAPI	96664	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0	2	2,00	UNID.	R\$ 16,08	R\$	32,16
SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0	53,91	53,91	M	R\$ 17,76	R\$	957,44

SUPORTE MÃO FRANCESA PARA APOIO DE BANCADAS DE GRANITO EM PERFIS DE LIGHT STEEL FRAME										TOTAL	R\$	1.782,50
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	0	46	46,00	UNID.				R\$	38,75	1.782,50
REBOCO E EMBOÇO DA BASE/FUNDAÇÃO EXPOSTA										TOTAL	R\$	9.770,50
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	0	105,57	105,57	M²				R\$	7,09	748,49
SINAPI	87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	0	105,57	105,57	M²				R\$	64,10	6.767,04
SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	0	105,57	105,57	M²				R\$	3,57	376,88
SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	0	105,57	105,57	M²				R\$	17,79	1.878,09
PASSEIO 2m PARA REBAIXAMENTO DE TERRA AO REDOR DA UBS + PISTA DE TRANSITAÇÃO AMBULÂNCIA										TOTAL	R\$	21.094,34
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	1	171,46	170,46	M²				R\$	2,62	446,61
SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	0	21,63	21,63	M²				R\$	142,64	3.085,45
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	0	171,46	171,46	M²				R\$	83,67	14.346,06
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0	32,45	32,45	M³				R\$	47,39	1.537,64
SINAPI	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	0	171,46	171,46	M²				R\$	9,79	1.678,59
RODABANCADA E RODAPÉS DA ESCADA										TOTAL	R\$	1.384,61
SINAPI	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= "2,0" CM	0	31,54	31,54	M				R\$	43,90	1.384,61
RAMPA DE ACESSIBILIDADE										TOTAL	R\$	963,47
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0	2,37	2,37	KG				R\$	15,20	36,02
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	0	0,9	0,90	M²				R\$	95,90	86,31
SINAPI-I	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	0	9	9,00	M²				R\$	9,79	88,11
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	0	9	9,00	M²				R\$	83,67	753,03
PINTURA MURO EXTERNO										TOTAL	R\$	2.361,78
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	0	107,5	107,50	M²				R\$	4,18	449,35
SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	0	107,5	107,50	M²				R\$	17,79	1.912,43

PROJETO ESTRUTURAL										TOTAL	R\$	7.444,00	
SETOP	CO-27428	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA		0	4	4,00	PR A1		R\$ 1.861,00	R\$	7.444,00		
COMPLEMENTO DO HACK PAINEL DO CABEAMENTO ESTRUTURADO													
SETOP	CO-27389	SWITCH 48P 100/1000 4SFP SG5201MR		0	1	1,00	M²		R\$ 3.421,40	R\$	3.421,40		
SETOP	CO-27389	VOICE PANEL CAT3 50P RJ45 19" 1U		0	1	1,00	M²		R\$ 1.307,97	R\$	1.307,97		
SETOP	CO-27389	NO-BREAK 1,2kVA 127-220/127V		0	1	1,00	M²		R\$ 1.126,51	R\$	1.126,51		
MURO DE CONTENÇÃO COM ESCADA E RAMPA													
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017		0	29,16	29,16	M³		R\$ 297,07	R\$	8.662,56		
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		0	54,86	54,86	M³		R\$ 45,00	R\$	2.468,70		
SETOP	RO-41596	MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC-MA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)		0	28,80	28,80	M³		R\$ 809,74	R\$	23.320,51		
SINAPI	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA		0	0,81	0,81	M³		R\$ 3.700,69	R\$	2.980,91		
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022		0	49,5	49,50	M²		R\$ 2,62	R\$	129,69		
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		0	43,74	43,74	M²		R\$ 83,67	R\$	3.659,73		
SINAPI	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM		0	43,74	43,74	M²		R\$ 9,79	R\$	428,21		
PÁTIO DE ESTACIONAMENTO													
SINAPI	92402-A	COMPOSIÇÃO BASEADA - ASSENTAMENTO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, NÃO INCLUI BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022		0	108,15	108,15	M²		R\$ 20,31	R\$	2.196,53		
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		0	61,94	61,94	M³		R\$ 52,10	R\$	3.227,07		
CERCAS DE FECHAMENTO													
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO		0	12,8	12,80	M²		R\$ 612,07	R\$	7.834,50		
SETOP	RO-42424	GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)		0	40,11	40,11	M		R\$ 331,58	R\$	13.299,67		
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE		0	52,91	52,91	M		R\$ 22,67	R\$	1.199,47		
TOTAL ADITIVADO COM DESCONTO APLICADO												R\$	246.244,99

Responsável Técnico: Abner Damasceno Costa - Eng. Civil - CREA/MG 255089 D

ABNER DAMASCENO

ABNER DAMASCENO

COSTA:10022626662

Costa:10022626662

Data: 2024.02.18 10:57:06-03'00"

Assinado digitalmente por